

Sr. Marck Lepore
Proyecto: TERRAZAS CASA BELA
Sus Manos

Saludos Cordiales.

Por medio de la presente, le remitimos ppto de trabajos para construcción de terrazas en casa Bela.

TERRAZAS CASA BELA				
DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	C.U.	TOTAL
Obras varias				
Construccion de terrazas en casa Bela	g/b	1.00	\$ 6,995.00	\$ 6,995.00
Terraza No.1: 4m * 7.95m, Terraza No.2: 1.5m * 3.35m				
Cielo pvc de 7mm, tipo machimbrado color madera				
Estructura metalica de techo, con 4 vigas secundarias de 4x4x1/8, clavadores de 2x4xch14, viga frontal de 6x6x1/8 y 2 columnas de 6x6x1/8", con 1 mano de anticorrosivo y 1 mano de acabado color madera.				
Lamina de cubierta de techo aluminizada, prepintada, cortada a medida.				
Aislante termico prodex de 5mm				
Sistema electrico para 4 ojos de buey, 2 abanicos y 1 apagador doble, en la terraza posterior, 2 ojos de buey y 1 apagador sencillo.				
Terraza en parte posterior no lleva columnas				
Unicamente se colocara piso de concreto, sin acabado especial, esperando posteriormente que se coloque piso.				
Piso de concreto de 3" con fibra sintetica como refuerzo				
2 zapatas y 2 pedestales para las 2 columnas				
Suministro e instalacion de 2 abanicos de \$150max y 6 ojos de buey de \$10 max. Estilos seleccionados por el dueño.				
Limpieza final				
				\$ 6,995.00


Costo de la oferta: Seis mil novecientos noventa y cinco dólares con 00/100

Forma de pago: 50% de anticipo, luego conforme avance de obras

Tiempo de ejecución: 30 días laborables

- No Incluye IVA, Moneda Dólares

Sin otro particular al que hacer referencia. Muy atentamente.



Noel Quintana
Ing. Noel Quintana
Representante Legal - INSA